

# Приложение N.2

КЪМ

ДОГОВОР от 04.10.2019 г.

за

*“Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат”- между „Дунав мост Видин - Калафат” АД и „ФЦЦ Конструкцииион - клон България” КЧТ*

ДО  
„ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ” АД

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 т.1 от ЗОП с предмет:  
“Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат”

от „ФЦК КОНСТРУКСИОН – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ  
адрес / седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище”, ул. „Искър”  
№ 18, вх. Б, ет. 1, БУЛСТАТ/ЕИК 175276298,  
регистриран/о в Търговския регистър с решение по ф.д.№ ...Х.../ ...Х... г.,  
представяван/о от пълномощника ЛУИС ПЛАСА БУРГЕС с ЛНЧ: 3074772373,

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата поръчка предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: “Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат”, при следните финансови параметри:

1. Цена за изпълнение на предмета на поръчката в размер на 185 000/словом: сто осемдесет и пет хиляди/лева, без ДДС или в размер на 222 000 лева с вкл. ДДС, съгласно приложена КСС.

2. При така предложената от нас ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват и не подлежи на промяна през целия срок на договора. Заявявам, че ако бъде избран за Изпълнител нашето Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договора.

При формиране на единичните цени за отделните видове работи в количествено-стойностната сметка сме използвали следните ценови показатели:

- 1/ средна часова ставка 118 лева/час;
- 2/ допълнителни разходи върху труд 23,5 лева;
- 3/ допълнителни разходи върху механизация: 5 %;
- 4/ доставно-складови разходи: 10, 5 %;
- 5/ печалба: 5 %;

Горепосочените показатели за ценообразуване остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по сключен договор с възложителя.


Неразделна част към настоящата оферта прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка – Образец 11а;
- Подробни анализи на единичните цени .....бр.

Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

**Забележки:**

1. Участникът попълва приложените цени без ДДС.
2. В случай на несъответствие между цената, изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом.
3. При несъответствие в предложените обща цена и единични цени, водеща е единичната цена.
4. Всички стойности в ценовото предложение се изписват с цифри и с думи, с точност до втория знак след десетичната запетая.

Дата	29.1.2019.....
Име и фамилия	Луис Пласа Бургес
Подпис	
Длъжност	Пълномощник
Наименование на участника	„ФЦЦ КОНСТРУКЦИОН – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ

ДО  
„ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ“ АД,

**КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 т.1 от ЗОП с предмет:

“Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат”

от „ФЩС КОНСТРУКЦИОН – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧГ

адрес / седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Искър“ № 18, вх. Б, ет. 1, БУЛСТАТ/ЕИК 175276298,

регистриран/о в Търговския регистър с решение по ф.д.№ ...Х.../...Х... г., представяван/о от пълномощника ЛУИС ШЛАСА БУРГЕС с ДНЧ: 3074772373,

№	Наименование на видовете работи	Марка	Единична цена	Количество	Обща цена за цялото количество
<b>Етап 1: всички аспекти на рутинна инспекция</b>					
1	Вантов кабел- провисване	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
2	Състояние на спираловидна тръба	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
3	Състояние на тръба антивадилпизъм	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
4	Състояние на метални защитни тръби при пилоните	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
5	Състояние на анкерна плоча, глава, капачка	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
6	Изготвяне на подробен доклад и подреждане на снимковия материал в отделни папки по елементи	бр.	10050 лв.	1	10050 лв.
<b>Етап 2: периодична инспекция:</b>					
№		Марка	Единична цена	Количество	Обща цена за



	Въз основа на доклада от рутинната инспекция от етап 1 и предимни такива, възложителят взема решение на кои ванти да се извърши инспекция 20% от тях.		Цена		цялото количество
1	Анкери при пилонна 20 % вантови въжета (42 бр.)	бр.		42	
1.1	Визуален оглед на анкера и следните муфа при пилоните .	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
1.2	Проверка за липса на следи от корозия по анкера и анкерната капачка при пилона (инспекция от вътрешната и външната страна) (*)	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
1.3	Проверка за откриване на течове от анти корозивния инхибиторен пълнител около стоманените предпазни плочи покриващи прозорците, при нишки или изхода от оформяща та тръба.	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
1.4	Проверка на състоянието на анти корозивния инхибиторен пълнител вътре в капачката(да бъдат взети проби ако има отклонения)	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
2	Анкери при палубата 20% вантови въжета (42 бр.)	Мярка	Единична цена	Количество	Обща цена за цялото количество
2.1	Проверка на централна позиция на анкерната глава към анкерната плоча	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
2.2	Проверка за липса на следи от корозия по анкера при палубата (инспекция от вътрешната и външната страна на анкерната капачка)	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
2.3	Проверка за течове на анти корозивния инхибиторен пълнител около защитната капачка	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
2.4	Проверка на състояние на анти корозивния инхибиторен пълнител вътре в капачката (ще бъдат взети проби ако има отклонения)	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
3	Пилонен девиатор 20% вантови въжета (42 бр.)	Мярка	Единична цена	Количество	Обща цена за цялото

3.1	Проверка на състоянието на компонентите на металния свободен девиатор	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
3.2	Проверка на връзката между скобите и нишките, да се обрне специално внимание на РЕ листа и на НДРЕ покритието на всяка нишка	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
3.3	Проверка на състоянието на оформяща тръба при анкера на пилота и нишките	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
4	<b>Анкери при палубата</b> 20% вантови въжета (42 бр.)	Марка	Единична цена	Количество	Обща цена за цялото количество		
4.1	Премахване на стоманеното покритие и девиаторната кутия	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
4.2	Състояние на компонентите на металния водещ девиатор	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
4.3	Състояние на неопрена	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
4.4	Проверка на връзката между скобите и нишките, да се обрне специално внимание на РЕ листа и на НДРЕ покритието на всяка нишка	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
4.5	Изготвяне на подробен доклад и подреждане на снимковия материал в отделни папки по елементи	бр.	15049 лв.	1	15049 лв.	Количество	
5	<b>Дейности необходими за извършване на периодична инспекция 20% вантови въжета (42 бр.)</b>	Марка	Единична цена	Количество	Обща цена за цялото количество		
5.1	Премахване на стоманени покрития на закрепването към пилота. Премахване на прозоречните покрития на муфата на вантите	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
5.2	Подготовка за проверка на пилотни девиатора	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
5.3	Сглобяване на прозоречните покрития на муфата, стоманени покрития и ново запечатване при пилота	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
5.4	Премахване на 2 антивандализъм тръби и девиаторни кутии	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
5.5	Подготовка за проверка на палубни девиатора	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	
5.6	Сглобяване на девиаторни кутии	бр.	97 лв.	42	4074 лв.	Количество	

5.7	Сглобяване на антивандализъм тръби	бр.	97 лв.		42	4074 лв.
	Подмяна на всички болгове за сглобяване на дивизорни кутии, стоманени покрития на закрепването към пилона, антивандализъм тръби	бр.	97 лв.		42	4074 лв.
5.8	Сглобяване на антивандализъм тръби и поставяне на ново запечатване	бр.	97 лв.		42	4074 лв.
5.9	Полгане на антикорозионен инхибитор за повторно запълване на инспектираните кухни	бр.	97 лв.		42	4074 лв.
6	<b>Доставка на необходими инструменти и материали за извършване на периодична инспекция</b>	<b>Марка</b>	<b>Единична цена</b>		<b>Количество</b>	<b>Обща цена за цялото количество</b>
6.1	Доставка на необходими за извършване на инспекцията инструменти	Комплект	18865 лв.		1	18865 лв.
6.2	Доставка на скале с височина 20м.	бр.	*		1	-
6.3	Антикорозионен инхибитор за повторно запълване на инспектираните кухни	бр.	97 лв.		42	4074 лв.
6.4	Нови свързки, О-пръстени и запечатващи продукти, за да се запази връзката между отделните елементите устойчива	бр.	97 лв.		42	4074 лв.
6.5	Повдигаща платформа – кран за достъп до закрепването към връхната конструкция и пилона	бр.	**		1	-
6.6	Камцион-кран за повдигане на тръбите антивандализъм	бр.	10738 лв.		1	10738 лв.

\*Няма да е необходимо

\*\*Инспектираща платформа и оператор безплатно от „Дунав мост Видин - Капафат” АД

**Забележки:**

1. Участникът попълва предложените цени без ДДС.



2. При несъответствие в предложените обща цена и единични цени, водеща е единичната цена.
3. Всички стойности в ценовото предложение се изписват с цифри, с точност до втория знак след десетичната запетая.

Дата ..... 29.07.2019 .....

Име и фамилия Луис Пласа Бургес

Подпис 

Длъжност Пълномощник

Наименование на участника "ФЦЦ КОНСТРУКЦИОН – КЛОН БЪЛГАРИЯ"  
КЧГ